

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw wraz z ogrodzeniem

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	18-413 Łuby - Kiertany, działka nr 97/2
3. Nazwa zamawiającego	Gmina Miastkowo
4. Adres zamawiającego	18-413 Miastkowo , ul.Łomżyńska 32
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	18-400 Łomża, ul . Przytulna 9
8. Data opracowania	2023-07-27

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Spis działów przedmiaru robót

Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw wraz z ogrodzeniem

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych	45212000-6
2. Dostawa i montaż urządzeń -plac zabaw	45212000-6
3. Plac zabaw - nawierzchnia	
4. Dostawa i montaż - siłownia plenerowa	

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw wraz z ogrodzeniem

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych [CPV:45212000-6:Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]		
1	KNR 4-01 0103-0200		Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m ² i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III	m3	1,9716
			3,14*0,15*0,15*1,2*(60/2,58)		1,97163
2	KNR 2-02 0203-0100		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m ³	m3	1,9700
			1,97		1,97000
3	KNR 2-02 1802-0300		Analogia Ogrodzenia z paneli systemowych z drutu ocynkowanego 5 mm o wysokości 1,22 m na słupkach z systemowych 40x60x1,6H, obsadzonych w gniazdach cokołów i rozstawie 258 m , (komplet przęsła, słupki, obejmy)	1 m	60,0000
			60		60,00000
4	KNP 01 0706-0201		Ogrodzenia betonowe - cokół prefabrykowany (żerdź + pustak)	m3	2,4000
			60*0,2*0,2		2,40000
5	KNR 2-25 0316-0600		Furtki wejściowe ze słupkami - budowa. Budowa furteki z panelem systemowego	1 m2	1,6200
			1,2*1,35		1,62000
2.			Dostawa i montaż urządzeń -plac zabaw [CPV:45212000-6:Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]		
6	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż - hustawka pojedyncza i bociane gniazdo (metal)	kpl	1,0000
			1		1,00000
7	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż hustawka ważka pojedyncza (metal + HDPE)	kpl	1,0000
8	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż karuzela tarczowa z siedziskiem (metal + HDPE)	kpl	1,0000
			1		1,00000
9	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż -czworonbok linowy (metal+ HDPE)	kpl	1,0000
			1		1,00000
10	Kalkulacja własna		Ławeczka z oparciem (metal + drewno)	szt	1,0000
11	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż kosz na śmiecie (metal)	kpl	1,0000
12	Kalkulacja własna		Tablic z regulaminem , dostwa i montaż	kpl	1,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
3.			Plac zabaw - nawierzchnia		
13	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm	m2	160,0000
			10*16		160,00000
14	KNR 4-01 0108-0600		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km; grunt kat.III	m3	32,0000
			160*0,2		32,00000
15	KNR 2-31 0103-0400		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	160,0000
			160		160,00000
16	KNK 2-06 0114-01		Podbudowa z kruszywa naturalnego płókanego bez dodatków - warstwa dolna.Grubość po zagęszczeniu do 20 cm	m3	32,0000
			160*0,2		32,00000
17	KNR 2-02 0607-0200		Analogia - warstwa zmacniająca z geowłókniny o szr. 5 m -geowłóknina seperacyjna	m2	160,0000
			160		160,00000
4.			Dostawa i montaż - siłownia plenerowa		
18	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż - rower i wioślarz na pylonie		1,0000
19	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż surfer + pylon + twister		1,0000
20	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż orbitrek		1,0000
21	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż wyciąg górny i krzesło do wyciskania		1,0000