

LEGENDA

- instalacja gazu
- szafka z zaworem odcinającym i reduktorem II stopnia
- przejście ochronne
- zawór i filtr
- przejście PE/STAL

UWAGA

Kocioł na gaz płynny musi być montowany w pomieszczeniu, w którym poziom podłogi znajduje się powyżej poziomu terenu, spadek podłogi w kierunku kratki wywiewnej.
Drzwi zewnętrzne do kotłowni bez progu, drzwi wewnętrzne z kotłowni do BUD. z progiem o wysokości 4 cm bez jakichkolwiek otworów w tych drzwiach. W pomieszczeniu kotłowni nie może być niewentylowanych zagłębień, studzienek, kanałów instalacyjnych, piwniczek.

Obiekt	Remont budynku mieszkalnego "Dróżniczówka" w zabudowie mieszkaniowej
STADIUM	Rzut instalacji gazu
ADRES	18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 26
NR RYS. :6	DATA: 06.06.2024r. SKALA : 1:100
Projektant	Damian Wiktorzak, upr. PDL/0075/PWOS/15 spec. sieci i inst. sanit.